# Három antracit lemezgarázs-változat

Tájékoztató ajánlat • 2026. szeptember 23.

## 01 6 × 6 m | dupla garázs

### MŰSZAKI TARTALOM

- 6 × 6 m alapterület; antracit megjelenés, nyeregtető.
- 40 × 40 mm horganyzott zártszelvény váz; RANGE profilú lemez.
- 1 db 5 × 2 m szekcionált, motoros garázskapu.
- 90 cm-es személybejáró; 60 × 180 cm-es bukó-nyíló ablak.
- 1 m-es tetőhosszabbítás; filces tető; eresz és lefolyó.
- Tervezett oldalfal: 2,23 m; gerincmagasság: 2,75 m.

**AJÁNLATI ÁR (BRUTTÓ)**

**4 316 000 Ft**

Zeusz Group Kft. ajánlati ár.

Az ábrák koncepcióképek; a részletek és arányok a gyártási terv szerint véglegesek.

# Három antracit lemezgarázs-változat

Tájékoztató ajánlat • 2026. szeptember 23.

## 02 7 × 5,5 m | széles dupla garázs

### MŰSZAKI TARTALOM

- 7 × 5,5 m névleges méret; antracit színű lemezburkolat.
- Nyeregtetős acélvázas kialakítás, 50 cm-es előtető.
- 1 db szekcionált kapu, külön személybejáró és fix ablak.
- 10 cm-es magasságnövelés a kialakítás részeként.
- Kapuméret, motor és tetőfilc: végleges műszaki egyeztetés szerint.

**AJÁNLATI ÁR (BRUTTÓ)**

**4 414 000 Ft-tól**

Zeusz Group Kft. induló ajánlati ár.

Az ábrák koncepcióképek; a részletek és arányok a gyártási terv szerint véglegesek.

# Három antracit lemezgarázs-változat

Tájékoztató ajánlat • 2026. szeptember 23.

## 03 9 × 6 m | nagy dupla garázs

### MŰSZAKI TARTALOM

- 9 × 6 m névleges méret; antracit RANGE profilú burkolat.
- Nyeregtetős acélvázas épület, két különálló kapunyílással.
- 2 db motoros szekcionált kapu és oldalsó ablakok.
- Kapuk, ablakok, ajtó és vízelvezetés pontos helye egyeztetendő.
- Tetőfilc és további kiegészítők külön műszaki pontosítás szerint.

**AJÁNLATI ÁR (BRUTTÓ)**

**5 888 000 Ft-tól**

Zeusz Group Kft. induló ajánlati ár.

Az ábrák koncepcióképek; a részletek és arányok a gyártási terv szerint véglegesek.

# Árak és véglegesítés

## Árképzés

A feltüntetett összegek a Zeusz Group Kft. tájékoztató bruttó ajánlati árai. A 7 × 5,5 m-es és 9 × 6 m-es kivitel esetében az ár induló ár; a pontos felszereltség alapján véglegesítjük.

## Tartalom pontosítása

A végleges ajánlatot az egyeztetett szín, kapuméret, motorizálás, nyílászárók, tető és vízelvezetés, valamint a telepítés helye alapján rögzítjük. Az ábrák illusztrációk, nem méretezett gyártási tervek.

## Helyszíni munkák

Alapozás, burkolt felület, elektromos betáplálás és engedélyezés nincs beárazva. Szállítás, szerelés és rögzítés végleges költségét helyszín, megközelítés és alapfogadás alapján írásban visszaigazoljuk.

## Érvényesség

Az ajánlat a készítésétől számított 15 napig irányadó; a végleges műszaki tartalmat és teljesítési feltételeket írásban rögzítjük.

**Kapcsolat: Zeusz Group Kft.**

Ébényi György